

Stappenplan

- Tinga levert alle deuren, inclusief de Bouwdeur als vervanger voor de voordeur, aan de timmerindustrie;
- Met de aannemer worden in het voortraject duidelijke afspraken gemaakt over onder andere de bouwstroom en het moment van inmeten en afhangen van de voordeur;
- Wanneer het kozijn voor 2/3 deel is ingemetseld, wordt de voordeur door Tinga ingemeten;
- De volgens BRLo8o8 gecertificeerde afhangers van Tinga, komen op een vooraf vastgestelde dag de voordeur afhangen;
- Alle buitendeuren worden volgens de Tinga Nastelservice nagekeken (mits deze zijn voorzien van Tinga Flexx® scharnieren).



Kleasterdyk 47
Postbus 1
8830 AA Winsum
Tel. (0517) 34 12 03
Fax (0517) 34 17 75
www.tingadeuren.nl
info@tingadeuren.nl



Nieuwbouwconcept

www.tingadeuren.nl

In de top 3 van opleverpunten in de nieuwbouw staan **klemmende of beschadigde buitendeuren. Veel beschadigingen ontstaan tijdens de ruwbouwfase. Met de Tinga Flexx® deur en het Nieuwbouwconcept introduceert Tinga een concept wat beschadigingen aan de voordeur tijdens de bouw voorkomt en waarmee een klemmende deur in enkele minuten kan worden nagesteld.**

Alle deuren via de timmerindustrie

In het Nieuwbouwconcept levert Tinga alle buitendeuren via de timmerindustrie. De deuren zijn allen voorzien van het Tinga Flexx® scharnier en dus verstelbaar. In plaats van de voordeur krijgt men een Bouwfasedeur geleverd. Alle deuren worden door de timmerfabriek in het kozijn geplaatst en vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd.

Bouwfasedeur

Om de ruwbouwfase te overbruggen is de Bouwdeur ontwikkeld. Deze deur bestaat uit een multiplex plaat die aan de sluitzijde is voorzien van een multifunctionele stijl. Hierdoor is deze deur zowel rechts als linksdraaiend toe te passen. Aan de onderzijde is ruimte overgelaten om leidingen onder de deur door te laten gaan. Bij het afhangen van de afgelakte voordeuren nemen de afhangers de bouwdeur mee retour.

Digitaal inmeten

Wanneer het kozijn voor 2/3 deel is ingemetseld, wordt de voordeur digitaal ingemeten. De meetgegevens worden opgeslagen op een USB-stick en vervolgens rechtstreeks geupload in het computersysteem van Tinga. Op deze manier kan de uiteindelijke voordeur exact op maat worden gemaakt.

Nastelservice

De Tinga Flexx® scharnieren zijn een onderdeel van het Nieuwbouwconcept. Alle buitendeuren worden voorzien van deze scharnieren. Hierdoor is een maximale verstelbaarheid en een maximaal bedieningsgemak voor handen. Door het toepassen van deze scharnieren kunnen de medewerkers van Tinga, gecertificeerd volgens BRLo8o8, tijdens het afhangen van de voordeur ook de overige deuren afstellen. Hierdoor is de aannemer verzekerd dat alle deuren goed functioneren. Functioneren zoals een Tinga deur behoort te functioneren.



Nieuwbouwconcept

- Inmeten definitieve voordeur met digitaal inmeetsysteem;
- Geen beschadigingen van meest gebruikte toegangsdeur tijdens de bouwfase;
- Nastelservice overige buitendeuren d.m.v. Tinga Flexx®;
- Eventuele montage deurbeslag;
- Geen beschadigde/vieze tochtwering bij de meest gebruikte toegangsdeur;
- Ontzorgen van de aannemer.

Tinga Bouwdeur

- Verstelbaar in hoogte d.m.v. schuifslot;
- Verstelbaar in breedte d.m.v. bouwdeurscharnier;
- Omkeerbaar: links en rechts toepasbaar;
- Eenvoudig te monteren: plug en play;
- In het oog springende kleurstelling;
- Mogelijkheid voor deurreclame;
- Toepasbaar bij KVT sponning 38 mm deur, KVT sponning 54 mm deur met kader en DBI Premax sponning;
- Toepasbaar in kunststof kozijnen.

